



**O TRABALHO NÃO PARA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**

Praça Frei Joaquim Tebar Fernandes, Nº 001, Centro, Poconé-MT – CEP: 78.175-000  
Contato (65) 3345-2878 e-mail: prefeitura@pocone.mt.gov.br

**MEMORIAL DESCRITIVO – PINTURA DA UNIDADE PRONTO  
ATENDIMENTO MÉDICO (UPA 24 HS)**

**Março/2023.**

## 1. APRESENTAÇÃO

O Relatório apresentado refere-se ao Projeto para Execução da pintura interna e externa da Unidade de Pronto Atendimento 24 hs (UPA), com finalidade de estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas necessárias, contidas neste memorial, na planilha orçamentária e no conjunto de pranchas.

### Notas importantes:

- 1. Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do CONTRATADO. Os materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da determinação do Fiscal da obra.**

## REFERÊNCIAS

Constituem partes integrantes desta especificação, os seguintes projetos e documentos:

- Projeto de Arquitetônico, com suas repetitivas pranchas;
- Planilha Orçamentária;
- Cronograma físico-financeiro;

Os serviços deverão ser executados de acordo com a presente especificação, sendo que qualquer solicitação de modificação deverá ser encaminhada, por escrito e fundamentada, ao Fiscal de Obras do Município de POCONÉ - MT, para análise da mesma. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros durante a construção, obedecerão ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL”, em especial a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução.

## 1.SERVIÇOS PRELIMINARES

### **1.1. Placa da obra**

A Placa da obra será em chapa de aço galvanizado e deverá obedecer ao modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Poconé-MT, com dimensões, conteúdo e local de fixação a serem definidos pela fiscalização.

### **1.2 Canteiro**

A contratada é responsável pela guarda, vigia e segurança de todos os elementos do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento e evitando intrusões, mantendo em perfeitas condições todas as instalações pertencentes ao canteiro, primando pela limpeza e conservação também das áreas externas e contíguas ao canteiro. Tanto o canteiro de obras, como demais instalações deverão atender a NR-18 “Condições do Meio Ambiente de trabalho na Indústria da Construção Civil”.

A CONTRATADA deverá manter disponível na obra cópia dos projetos arquitetônico e complementares, ARTs e RRTs, Alvará e Diário de Obra

### **1.3 Engenheiro civil**

A Obra deverá ter um engenheiro civil, responsável técnico com ART de execução. Os serviços deverão ser acompanhados e supervisionado pelo profissional habilitado. Uma cópia da Anotação de responsabilidade Técnica (ART do CREA) referente à execução das obras deverá ser entregue à Prefeitura Municipal no máximo em dez dias após a ordem de serviços.

## **2.0 PINTURA**

- Preparo da superfície
- ✓ Os locais e detalhes que não irão receber pintura deverão ser protegidos, revestindo a superfície com papel kraft, plástico bolha, fixado com fita crepe.
- ✓ . Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências por meio de raspagem ou escovação da superfície. Todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente de contaminação gorduroso devem ser removidas, lavando a superfície a ser pintada com água e detergente.
- ✓ Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.
- ✓ As imperfeições profundas devem ser corrigidas com o mesmo tipo de argamassa ou gesso utilizado na execução do revestimento. Imperfeições menores podem ser corrigidas com massa PVA, aguardando um período de cura de cerca de quatro horas.



## O TRABALHO NÃO PARA

- ✓ A base deve ser lixada com lixa grana 100, eliminando totalmente o pó da superfície.
- ✓ Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme recomendações do fabricante.

Características: Tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

Tinta esmalte é necessário garantir uma superfície lisa com aplicação do fundo nivelador, sem resíduos, pó, ou impregnação de qualquer material que possa prejudicar o aspecto final e aderência do produto. Observar as instruções do fabricante quanto à diluição e intervalo entre demãos. O material para pintura deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo.

### **3.0 Sistema de Drenagem – Ar condicionado**

As redes de dreno serão executadas em tubos e conexões de PVC, com diâmetro mínimo de 25 mm. As drenagens deverão ser executadas individualmente para cada aparelho de ar condicionado. Tubulação com inclinação leve facilitando a saída de água condensada, embutida na parede.

### **4.0 Verificação final**

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os itens da planilha.

Poconé, 08 de março de 2023.

---

IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS  
ENGENHEIRO CIVIL / SEG. DO TRABALHO  
CREA MT – 50069 RNP 1219631566